



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info

Bil info

Bilmærke:	Peugeot
Model:	308 II
Årgang:	2013 - 2018
Km tal:	Ikke relevant
Motorkode:	Ikke relevant

Bilteknisk problem

- Manglende eller forkert grundindstilling af regn-/lyssensor
- Regn-/lyssensor kan ikke grundindstilles efter rudeskift eller regn-/lyssensor skift.
- Tester skriver "ikke muligt at grundindstille sensor"

Fejlkode

Bilen lyser for fejl på regn sensor i instrumentet



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info



Løsning

- Enkelte af disse modeller vil ikke acceptere en grundindstilling med tester. Derfor skal grundindstillingen foretages manuelt med følgende procedure.
 1. Start motor og sluk den igen
 2. Slå tændingskontakten til og vent 2-3 sekunder (Regn og lys sensor stabilisere sig)
 3. Sæt vinduesviskerbetjening i pos 1 (interval) og derefter i pos 0(off) (udfør dette trin indenfor 7,5 sek)
 4. Tryk let på vinduesviskerbetjening i nedadgående retning (Auto)
 5. Sæt vinduesviskerbetjening 2 gange i hhv pos 1(interval) og derefter i pos 0 (off)
 6. Tryk let på vinduesviskerbetjeningen i nedadgående retning(Auto)
 7. Vinduesviskere går til parkeringsposition.
 8. En korrekt gennemført grundindstilling bekræftes ved en kort bevægelse af vinduesviskere.
- Udlæs fejllageret på regn og lyssensor.